



KÜLGVAADE



EESTVAADE



- MÄRKUSED:
1. Vundeerimine täpsustada edasise projekteerimise käigus vastavalt ehitusarheoloogilistele uuringutele selgitamaks välja täpne kastellivärava asukoht.
 2. Väravapostide kate laduda eriprofiiliga punasest tellisest ning katta käsitsivaltsitud tsinkplekiga.
 3. Karniis laduda eriprofiiliga tellisest.
 4. Paemüür täpsustada vastavalt olemasolevatele müüridele ja nende restaureerimisele.
 5. Värava metallosa kinnitused, materjalid ja detailid täpsustada konsulteerides sepaga.
 6. Väravapostide ladumisel kasutada võimalusel hoonete lammutamisel tekkinud vana tellist.
 7. Käepidemed ja luku valib Tellija konsulteerides sepaga. Täpne lahendus antakse projekteerimise käigus.
 8. Väravapostide metallkarkassi lahendus täpsustada edasise projekteerimise käigus.



AB Artes Terrae OÜ
Reg nr 12978320
Puiestee 78, Tartu 51008
artes@artes.ee

Projektiijuht:
Sulev Nurme
Maastikuarhitekt:
Gerly Toomeoja
Sulev Nurme

Töö: Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt
Joonis: Kastellivärv

Tellijä: MTÜ Raikküla mõis
Asukoht: Raikküla vald, Raplamaa
Faili nimi: 1647KP2_Raikküla tööjoonised.dgn

Töö nr: 1647KP2
Kuupäev: 18.04.2017
Mõõt: 1:25
Joonise nr: 10