


Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt

Valgustuse skeem M 1:1000
Raikküla mõisa park, reg nr 15300



EKSPLIKATSIOON


1. Peahoone (mälestise reg nr 15299)
2. Valitsejamaja (mälestise reg nr 15301)
3. Mõisatall
4. Ait-kuivati (mälestise reg nr 15302)
5. Maakivimüür
6. Paekivimüür
7. Kiviktaimla
8. Projekteeritud kaevumaja asukoht
9. Endise kastellihoone maht
10. Projekteeritud paviljoni asukoht
11. Projekteeritud purskkaevu asukoht
12. Lilleaed
13. Maastikuinstallatsioon "Kärajad"
14. Kasvuhoone võimalik asukoht

TINGMÄRGID

- Müüri valgustus (madal)
- Hoonete ja rajatiste arhitektuurne valgustus
- Puude ja installatsiooni valgustus (alt-üles)
- Mastvalgustid
- Purskkaevu valgustus
- Sepisaad
- Keevisaad
- Markeeritav müürikoht
- Maakivimüür (olemasolev ja rekonstrueeritav)
- Paekivimüür (olemasolev ja rekonstrueeritav)

MÄRKUSED

1. Hoonete fassaadide valgustamisel kasutada arhitektuurset valgustust. Hoonete valgustus lahendatakse eraldi seitselt vastavalt hoonete restaureerimisprojektidele.
2. Paviljonil ja kaevumajal valgustatakse karniisid ja sambad.
3. Kasvuhoone valgustamine väljastpoolt ei ole vajalik juhul, kui kasvuhoones sees kasutatakse taimede kasvatamiseks lisavalgustust.
4. Müüri valgustus: müüri ette pinnasesse paigaldatavate prožektoritega; valgustite vahe 1,5...3 m.
5. Puude valgustus: pinnasesse paigaldatavate prožektoritega alt -üles; ühe puu kohta 1...3 valguspunkti.
6. Purskkaevu valgustus: valgustatakse vee alla paigaldatud suundprožektoritega skulptuur ja veejuga.



AB Artes Terrae OÜ
Reg nr 12978320
Küütri 14, Tartu 51007
art@art@art@art.ee

Projekti juht:
Sulev Nurme
Maastikuarhitektid:
Gerly Toomeoja,
Sulev Nurme

Töö: Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt
Joonis: Valgustuse skeem
Töö nr: 1647KP2
Kuupäev: 26.04.2017
Mõõt: 1:1000
Joonise nr: 16