





KÜLGVAADE





TUGIPOSTID JA TALASTIK



EESTVAADE



SILD D (4,2 m)



MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

MÄRKUSED
 Kõik puutmaterjalid - sügavimmutatud puit (A klass (P8/HC4)); mänd või lehis tugevusklass C16...C24.
 Kõik metallalad - kuumsingitud, keskkonnaklass m1n C3, pinnasesse ulatuvad ja pinnasega kokkupuutuvad osad C4.
 Kõik polidid, kuuskant-puidukruvid, arvestada kõigi vajalike tarvikutega (seibid, mutrid jm).

Nr	Material (möödud mm)	Ühik	Hulk	Märkus
1	Tala 300x150x4200	tk	3	
2	Risttala (käsipuupost) 150x100x1200	tk	4	
3	Käsipuupost 100 x100 x1400	tk	8	
4	Käsiptuu 150x75x4000	tk	2	
5	Küljelaud 100x20x3800	tk	8	
6	Dekilaud 100x50x1200	tk	39	Laudade vahe 10 mm, kokku 5,04 m2.
7	Mulde kinnituspruss 150x150x2000	tk	6	
8	Mulde kinnitusvai, k/s U-teras 100x50x4x1350	tk	4	
9	Tugi-post, freesitud, teritatud d200x1750	tk	4	pikkus täpsustada vastavalt pinnaseoludele
10	Tugitala (tugi-post) 250x150x1600	tk	4	
11	Tugi-postide ja talastiku kinnitus, k/s polt või keermelatt M12x480 tk	tk	8	2 tk sõlme kohta.
12	Tugitalade ja talade kinnitus, k/s nurgik 150x150x5	tk	6	
13	Nurgiku kinnituspoldid, k/s kuuskant-puidukruvi 10x120	tk	48	Arvestuslikult min 8 kruvi kinnituse kohta.
14	Käsipuupostide ja talastiku kinnitus, k/s polt M12x220	tk	32	
15	Laudise kinnitus, rhveldatud k/s nael 4,0x125	tk	195	Min, arvestuslikult 5 naela laua kohta.
16	Tugivaiade kinnitus, k/s kuuskant-puidukruvi 10x120	tk	12	
17	Käsiptuu kinnitus, k/s puidukruvi (peitpea) 6x180	tk	16	Min, arvestuslikult 2 kruvi posti kohta.
18	Küljelaudade kinnitus, k/s puidukruvi (peitpea) 4,2x60	tk	64	Arvestuslikult 8 kruvi laua kohta.
19	Käsipuupostide ja talastiku kinnitus, tugevd. nurgik 120x120x90	tk	12	
20	Nurgiku kinnituskruvid 6x50	tk	72	Arvestuslikult min 6 kruvi nurgiku kohta.
21	Purustatud kruusa muldekindlustuse tagasitäiteks	m3	1,2	Orienteeruvalt, täpsustada kohapeal