




KÜLGVAADE



TUGIPOSTID JA TALASTIK



EESTVAADE




MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

MÄRKUSED  
Kõik puitmaterjalid - sügavimmutatud puit (A klass (P8/HC4)); mänd või lehis tugevusklass C16...C24.  
Kõik metallosad - kuumsingitud, keskkonnaklass min C3, pinnasesse ulatuvad ja pinnasega kokku puutuvad osad C4.  
Kõik poldid, kuuskant-puidukruvid, arvestada kõigi vajalike tarvikutega (seibid, mutrid jm).

Nr	Materjal (mööduud mm)	Ühik	Hulk	Märkus
1	Tala 250x150x3200	tk	3	
2	Risttala (käsipuu-post) 150x100x1200	tk	3	
3	Käsipuu-post 100 x100 x1400	tk	6	
4	Käsipuu 150x75x3000	tk	2	
5	Küljelaud 100x20x2800	tk	8	
6	Dekilaud 100x50x1200	tk	29	Laudade vahe 10 mm, kokku 3,84 m2.
7	Mulde kinnituspruss 150x150x2000	tk	4	
8	Mulde kinnitusvai, k/s U-teras 100x50x4x1000	tk	4	
9	Tugi-post , freesitud, teritatud d200x1750*	tk	4	pikkus täpsustada vastavalt pinnaseoludele
10	Tugitala (tugi-post) 250x150x1600	tk	4	
11	Tugi-postide ja talastiku kinnitus, k/s polt või keermelatt M12x480	tk	8	2 tk sõlme kohta.
12	Tugitalade ja talade kinnitus, k/s nurgik 150x150x5	tk	6	
13	Nurgiku kinnituspoldid, k/s kuuskant-puidukruvi 10x120	tk	48	Arvestuslikult min 8 kruvi kinnituse kohta.
14	Käsipuu-postide ja talastiku kinnitus, k/s polt M12x220	tk	24	
15	Laudise kinnitus, rihveldatud k/s nael 4,0x125	tk	145	Min, arvestuslikult 5 naela laua kohta.
16	Tugivaiade kinnitus, k/s kuuskant-puidukruvi 10x120	tk	12	
17	Käsipuu kinnitus, k/s puidukruvi (peitpea) 6x180	tk	12	Min, arvestuslikult 2 kruvi posti kohta.
18	Küljelaudade kinnitus, k/s puidukruvi (peitpea) 4,2x60	tk	48	Arvestuslikult 6 kruvi laua kohta.
19	Käsipuu-postide ja talastiku kinnitus, tugevd. nurgik 120x120x90	tk	9	
20	Nurgiku kinnituskruvid 6x50	tk	54	Arvestuslikult min 6 kruvi nurgiku kohta.
21	Purustatud kruusa muldekindlustuse tagasitāiteks	m3	1,2	Orienteeruvalt, täpsustada kohapeal

SILD C (3,2 m)



SILLA ÜLEMIN EK LAUDTEEKS

Artes Terrae  
MAASTIKUARHITEKTID

AB Artes Terrae OÜ  
Reg nr 12978320  
Küütri 14, Tartu 51007  
art@artes.ee  
www.artes.ee

Töö: Tammsaare matkaraja laudtee rekonstrueerimisprojekt

Joonis: Sild C (3,2 m)

Tellija: RMK  
Insener: Mart Hiob  
Asukoht: Järva-Madise, Järvamaa

Töö nr: 1959KP2  
Kuupäev: 03.09.19  
Mööb: 1:25  
Stadium: TP  
Joonise nr: 5